

# Quatre by-pass à Chartres

Avril 2017, [l'agence Telstar Île-de-France](#) est contactée pour un gros projet de by-pass

Une première visite sur site est organisée au mois de juillet.

**Le chantier se situe en plein milieu du cœur historique de Chartres.** Se situant en dessous de la célèbre cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco et à côté des anciennes fortifications et d'une splendide église ... Inutile de vous dire que le futur chantier est à haut risque !

Le cahier des charges est le suivant : **il fallait créer 4 by-pass successifs, sur 1 500 mètres, pour pouvoir réparer quatre parties d'un très ancien collecteur d'eaux usées.** Le débit annoncé est de 1 000 à 1 200 m<sup>3</sup>/h.

L'agence fait immédiatement une proposition avec deux Betsy H200 D, des accessoires et de l'astreinte pour 5 mois de chantier.

## **Le projet est accepté fin juillet !**

- La première phase commence début septembre : installation d'un by-pass de 200 mètres permettant la réhabilitation du collecteur abîmé.
- La seconde phase se fait dans la foulée : déplacement du matériel et nouveau by-pass de 600 mètres pour créer un collecteur neuf.
- La troisième phase suit : nouveau déplacement du matériel et nouveau by-pass de 600 mètres pour réhabiliter l'ancien collecteur.
- Et enfin, le 15 janvier la dernière phase commence : dernier déplacement des pompes pour un by-pass de 100 m qui permet de terminer la refonte du collecteur.

Le plus important durant ces 5 mois, c'est que nous n'avons

eu aucun souci malgré les exigences du projet liées à la protection des monuments classés et des fouilles archéologiques qui se déroulaient pendant cette période.